


Przekrój konstrukcyjny drogi, stanowisk postojowych i zjazdu do stacji trafo

Teren przyległy do krawężnika uzupełnić ziemią z wykopu, ukształtować i wykonać humusowanie z obsianiem trawy

Teren przyległy do krawężnika uzupełnić ziemią z wykopu, ukształtować i wykonać humusowanie z obsianiem trawy.

w skali 1:50

ZIAZD NA DZIAŁKĘ NR 908/2 z kruszywa szer. 4,0 m
w km 0 + 038,00 (skosy 1:1) - krawężnik najazdowy
ZIAZD NA DZIAŁKĘ NR 909/2 z kruszywa szer. 4,0 m
w km 0 + 072,00 (skosy 1:1) - krawężnik najazdowy



ZIAZD DO STACJI TRAF0 szer. 3,5 m, dług. 4,5 m
STANOWISKO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1 *3,60 m STANOWISKA POSTOJOWE 9*2,50 m = 22,5 m

4,5 m

2,5 m

5,0 m

2,5 m

szer. zniżenna
od 0,40 do 1,0 m

Szczegół A

Szczegół B

Szczegół A

Krawężnik betonowy 15x30 cm
Podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5cm
Ława betonowa z betonu C-12/15 z oporem
gr. 10cm (0,065m³/mb)
Światło 12cm

Konstrukcja nawierzchni drogi
Kosłka betonowa brukowa typu BEHATON - koloru szarego
Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z łuczniá kamiennego, łamanego o frakcji 0/31,5mm
stabilizowana mechanicznie gr. 8 cm
Podbudowa z łuczniá kamiennego, łamanego o frakcji 31,5/63mm
stabilizowana mechanicznie gr. 17cm
Warstwa piasku gr. 14cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm
Podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5cm
Ława betonowa z betonu C-12/15 z oporem
gr. 10cm (0,065m³/mb)
Światło 12cm

Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych i zjazdu do stacji trafo


Kosłka betonowa brukowa typu BEHATON - koloru czarnego	gr. 8 cm
Miejsce postojowe wyznaczone kosłką czarną	
Podsyпка cementowo-piaskowa	gr. 3 cm
Podbudowa z łuczniá kamiennego, łamanego o frakcji 0/31,5mm	gr. 8 cm
Podbudowa z łuczniá kamiennego, łamanego o frakcji 31,5/63mm	gr. 17cm
stabilizowana mechanicznie	gr. 14cm
Warstwa piasku	

Krawężnik betonowy najazdowy 22x15 cm
Podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5cm
Ława betonowa z betonu C-12/15 z oporem
gr. 10cm (0,061m³/mb)
Światło 5 cm

Szczegół B

Szczegół A

Szczegół ułożenia obrzeża betonowego przy drodze powiatowej



Firma "TOM" Częstochowa 42-200 ul. Focha 72/74 m 13

Investor:	Gmina Mstów ul. 16 Syczniá 14 42-244 Mstów	
Nazwa obiektu budowlanego:	REMONT ZIAZDÓW NA DROGĘ I DO STACJI TRAF0 ORAZ REMONT DROGI WRÁZ Z BUDOWÁ 10 STANOWISK POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY WOLNOŚCI W MSTOWIE NA WYS. OŚRODKA ZDROWIA.	
Przedmiot rysunku:	PRZEKRÓJ I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE DROGI , STANOWISK POSTOJOWYCH I ZIAZDU.	Skala: 1:50 i 1:20
Opracował:	Tomasz Banaśkiewicz	Podpis:
	FT-83861/81/376/82	SLK/IS/1160/02
Projekował:	inż. Janusz Muś	Podpis:
	AG.114/AZ/7131-2/502/01	SLK/BD/1199/02
		Data: 17.10.2014